

Kosztorys ofertowy

Remont boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej / poliuretanowej /

Obiekt: POWIATOWE MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI w Tomaszowie Lubelskim przy ul.
Żwirki i Wigury 3,5,7

Nr-y działek: 4, 3/5, 3/1

Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 3

Narzuły: VAT

23,00%

Sprawdzający:

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 BIEŻNIA OKÓLNA - REMONT CZĄSTKOWY			
1.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej , trzywarstwowej: górnej typu EPDM mieszną z PU grubości od 0 do 3 mm, dolnej z granulatu SBR grubosci 10 - 11 mm i stabilizującej typu ET grubosci 35 mm	10,00		m2
1.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni bieżni poliuretanowej , trzywarstwowej: górnej typu EPDM mieszną z PU grubości od 0 do 3 mm, dolnej z granulatu SBR grubosci 10 - 11 mm i stabilizującej typu ET grubosci 35 mm / z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa kamiennego grubosci do 50 mm	10,00		m2
1.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni bieżni / odtworzenie /	1,00		kpl.
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE RYS. A/28 - REMONT CAŁEJ POWIERZCHNI			
2.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej typu EPDM grubości od 0 do 8 mm	1 339,50		m2
2.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej typu EPDM grubości min. 8 mm	1 339,50		m2
2.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni boiska / odtworzenie /	1,00		kpl.
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE RYS. A/27 - REMONT CZĄSTKOWY			
3.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej typu EPDM grubości od 0 do 8 mm	100,00		m2
3.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej typu EPDM grubości min. 8 mm	100,00		m2
3.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni boiska / odtworzenie /	1,00		kpl.

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 BIEŻNIA OKÓLNA - REMONT CZĄSTKOWY					
1.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej , trzywarstwowej: górnej typu EPDM mieszną z PU grubości od 0 do 3 mm, dolnej z granulatu SBR grubosci 10 - 11 mm i stabilizującej typu ET grubosci 35 mm	m2		10,00		
1.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni bieżni poliuretanowej , trzywarstwowej: górnej typu EPDM mieszną z PU grubości od 0 do 3 mm, dolnej z granulatu SBR grubosci 10 - 11 mm i stabilizującej typu ET grubosci 35 mm / z uzupełnieniem podbudowy z kruszywa kamiennego grubosci do 50 mm	m2		10,00		
1.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni bieżni / odtworzenie /	kpl.		1,00		
2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE RYS. A/28 - REMONT CAŁEJ POWIERZCHNI					
2.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej typu EPDM grubości od 0 do 8 mm	m2		1 339,50		
2.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej typu EPDM grubości min. 8 mm	m2		1 339,50		
2.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni boiska / odtworzenie /	kpl.		1,00		
3 BOISKO WIELOFUNKCYJNE RYS. A/27 - REMONT CZĄSTKOWY					
3.1 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne rozebranie / usunięcie / nawierzchni bieżni poliuretanowej typu EPDM grubości od 0 do 8 mm	m2		100,00		
3.2 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne wykonanie nawierzchni boiska poliuretanowej typu EPDM grubości min. 8 mm	m2		100,00		
3.3 Kalkulacja indywidualna Mechaniczne malowanie linii natryskowo / linie szerokosci 5 mm / - na całej powierzchni boiska / odtworzenie /	kpl.		1,00		