

OPIS TECHNICZNY

Dane ogólne

Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W TOMASZOWIE LUBELSKIM
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 3

Obiekt: POWIATOWE MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM SPORTU I REKREACJI w
Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 3,5,7
Nr-y działek: 4, 3/5, 3/1

Podstawa opracowania:

- Mapa zasadnicza
- Założenia inwestora

1. Lokalizacja obiektu

Projektowane do remontu obiekty wchodzą w skład kompleksu Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.

Planowane zadanie obejmuje:

- **remont boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej / poliuretanowej /**

Obiekty sportowe zewnętrzne wchodzące w skład zadania:

1. Bieżnia okólna (1 wg rys. Plan Zagospodarowania Terenu).

Nawierzchnia bieżni poliuretanowa na podbudowie ET .

Zakres robót:

- mechaniczne usunięcie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM mieszaną z PU grubości od 0 do 3 mm o powierzchni 10,00 m²
- mechaniczne usunięcie warstwy dolnej nawierzchni typu z granulatu SBR grubości 10 - 11 mm o powierzchni 10,00 m²
- mechaniczne usunięcie warstwy stabilizującej typu ET o grubości 35 mm o powierzchni 10,00 m²
- uzupełnienie podbudowy z kruszywa kamiennego grubości do 50 mm o powierzchni 10,00 m²
- mechaniczne wykonanie warstwy stabilizującej typu ET o grubości 35 mm o powierzchni 10,00 m²
- mechaniczne wykonanie warstwy dolnej nawierzchni typu z granulatu SBR grubości 10 - 11 mm o powierzchni 10,00 m²
- mechaniczne / natryskowo / wykonanie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM mieszaną z PU grubości od 0 do 3 mm o powierzchni 10,00 m² / kolor czerwony /
- mechaniczne malowanie linii natryskowo / kolor biały / na całej powierzchni bieżni okólnej - kpl. - wg rysunku.

2. Boisko wielofunkcyjne (10 A/28 wg rys. Plan Zagospodarowania Terenu).

Nawierzchnia boiska poliuretanowa

Zakres robót:

- mechaniczne usunięcie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM grubości od 0 do 8 mm o powierzchni 1339,50 m² / bez uszkodzeń dolnej warstwy z granulatu ET /
- mechaniczne wykonanie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM grubości min. 8 mm o powierzchni 1339,50 m²
- mechaniczne malowanie linii natryskowo / kolor biały / na całej powierzchni boiska wielofunkcyjnego - kpl. - wg rysunku

3. Boisko wielofunkcyjne (13 A/27 wg rys. Plan Zagospodarowania Terenu).

Nawierzchnia boiska poliuretanowa

Zakres robót:

- mechaniczne usunięcie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM grubości od 0 do 8 mm o powierzchni 100,00 m²
- mechaniczne wykonanie warstwy stabilizującej typu ET o grubości 35 mm o powierzchni 100,00 m²
- mechaniczne wykonanie warstwy górnej nawierzchni typu EPDM grubości min. 8 mm o powierzchni 100,00 m²
- mechaniczne malowanie linii natryskowo na całej powierzchni boiska wielofunkcyjnego - kpl. - wg rysunku

Warunki techniczne i parametry
materiałów do wykonania nawierzchni

Parametry minimalne